

Przedmiar robót

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu

Budowa: **Roboty remontowe - wymiana balustrad przy schodach wewnętrznych**
Obiekt lub rodzaj robót: **Budowlane**

Kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Lokalizacja: **Zarzecze, ul. Mickiewicza 45, 37-400 Nisko**

Inwestor: **Gmina i Miasto Nisko - Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Kościuszki 1A, 37-400 Nisko**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu		
1	Element	ROBOTY REMONTOWE - KLATKI SCHODOWE - WYMIANA BALUSTRAD		
1.1	KNR 404/804/1	Demontaż balustrad z kształtowników stalowych (dwie klatki schodowe)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Balustrada - biegi	2*4*3,65	29,200000
		Podest (góra)	2*1,70	3,400000
		RAZEM:	32,600000	m
1.2	KNR 401/354/14	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki balustrady		
		Wyliczenie ilości robót:		
		podesty	2*2,00	4,000000
		RAZEM:	4,000000	szt
1.3	KNR 401/807/4	Zerwanie okładzin schodów z płytek - wymiana płytek w miejscach mocowań zdemontowanych balustrad		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dwa na każdym biegu - płytka z mocowaniem o wym. 10x30cm	2*4*2*0,10*0,30	0,480000
		RAZEM:	0,480000	m2
1.4	Kalkulacja indywidualna	Wywóz materiałów z demontazu i przekazanie pokwitowania ze złomowaniado CUW-u		
				kpl
1.5	KNRW 202/1207/1	Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej, wys. 110cm, odległość między szczebelkami 12 cm - profile fi 40mm (słupki i konstrukcja pozioma), oraz fi 20mm poziome wypełnienie i fi 10mm szczebelki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Biegi	2*4*3,65	29,200000
		trójkąty na ostatnim biegu	2*0,65	1,300000
		RAZEM:	30,500000	m2
1.6	KNRW 202/1210/3	Kraty stałe ponad 2 m2, ze stali nierdzewnej prętowe osadzone w ścianie i podeście,ze zdobieniami (zdobienia do uzgodnienia z użytkownikiem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Krata na poseście	2*1,70*3,20	10,880000
		RAZEM:	10,880000	m2
1.7	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - pod płytki zerwane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2 klatki schodowe, po 4 biegi , po dwie płytki (10x30 cm) w każdym biegu	2*4*2*0,10*0,30	0,480000
		RAZEM:	0,480000	m2
1.8	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek ryflowanych z docinaniem, na klej na stopniach, metoda kombinowana, płytki po docięciu 10x30`cm		
				m2
1.9	Kalkulacja indywidualna	Montaż rozet maskujących ze stali nierdzewnej w miejscach mocowania balustrad i krat		
		Wyliczenie ilości robót:		
		biegi (po dwa na bieg)	2*2*4	16,000000
		podest (podłoga 2x, sufit 3x, ściana 2x)	2*7	14,000000
		RAZEM:	30,000000	szt
1.10	KNR 401/711/4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany płaskie - miejsca po demontażu istniejących balustradach (ściana przy podeście góra)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2*2*0,25*0,25	0,250000
		RAZEM:	0,250000	m2
1.11	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku - miejsca mocowań kraty; ściana i sufit, o szerokości 1,00 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	2*1,00*3,20	6,400000
		sufity	2*1,00*1,70	3,400000
		RAZEM:	9,800000	m2
1.12	NNRNB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (dwukrotne)		
				m2
1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	2*1,00*1,70	3,400000
		RAZEM:	3,400000	m2
1.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	2*3,20*1,00	6,400000
		RAZEM:	6,400000	m2