

Przedmiar robót

Remont komina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowosielcu

Obiekt lub rodzaj robót: **Budowlane**

Lokalizacja: **Nowosielec 134, 37-400 Nisko**

Inwestor: **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Nisku, ul, Kościuszki 1A, 37-400 Nisko**

Data opracowania:

2020-03-16

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont komina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowosielcu		
1	Element	REMONT KOMINA (kody CPV roboty elewacyjne 45443000-4, instalowanie wsadów kominowych 45331210-1)		
1.1	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Powierzchnia komina 8,96*(1,55+2*1,05)+1,34*2*(1,55+1,05)		39,672000
		RAZEM:		39,672000
			m2	39,672
1.2	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	39,672
1.3	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - STYROPIAN o gr. 10 cm	m2	39,672
1.4	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*39,672		158,688000
		RAZEM:		158,688000
			szt	158,688
1.5	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m2	39,672
1.6	KNR 401/531/4	Uzupełnienie obróbek blacharskich kominów, obróbka z blachy ocynkowanej powlekanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,55+0,10)*(1,05+0,10)+2*0,10*(1,65+1,15)		2,457500
		RAZEM:		2,457500
			m2	2,458
1.7	NNRNKB 202/551/1	Montaż wkładu kominowego - ANALOGIA		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,30-3,00		7,300000
		RAZEM:		7,300000
			m	7,300
1.8	KNRW 202/533/1 (1)	Nasady wentylacyjne - Analogia - nasada kominowa obrotowa - stal nierdzewna	szt	1
1.9	KNR 202/506/6 (1)	Rury wentylacyjne - Analogia - kominiek daszek wentylacyjny nierdzewny	szt	1
1.10	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczki wyczystkowe	szt	1

Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Blacharze grupa II	r-g	8,14635
2.	Cieśle grupa II	r-g	0,17
3.	Murarze grupa II	r-g	0,47
4.	Robotnicy	r-g	4,79
5.	Robotnicy grupa I	r-g	27,2694
6.	Tynkarze grupa II	r-g	36,64106
7.	Tynkarze grupa III	r-g	53,97772

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Blacha ocynkowana powlekana	m2	2,53174
2.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,60 mm	kg	3,84
3.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	2,07
4.	Drzwiczki wyczystkowe o wym. 20 x30 cm	szt	1
5.	Kółki rozporowe plastikowe z "grzybkami"	szt	165,03552
6.	Kominek daszek wentylacyjny nierdzewny	szt	1
7.	Nasada kominowa obrotowa - stal nierdzewna	kpl	1
8.	Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 100 mm	m2	40,46544
9.	Siatka z włókna szklanego	m2	45,02772
10.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,087
11.	Tynk akrylowy	kg	119,016
12.	Wkład kominowy ze stali nierdzewnej fi 140mm	m	7,373
13.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	396,72