

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku zaplecza orlika przy PSP nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Piaskowa 10 , 37-400 Nisko
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 4 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Mateja (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2020-07-08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-07-08

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys zadanie kontener socjalny					
1		Dach			
1.1	KNR-W 4-01 0519-05	Demontaż obróbek blacharskich	mb		
		20	mb	20,000	
				RAZEM	20
1.2	KNNR 2 0401-01	Więźby dachowe z tarcicy nasyczonej na stropach płaskich, dach dwuspadowy krokwie 0,07*0,14 *3,5m *14szt +płatwie 6m*0,14*0,14*2 szt +jętki 0,07*0,14* 2m-7szt 33	m ²		
			m ²	33,000	
				RAZEM	33
1.3	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - konytrłaty 7x2,5 cm 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30
1.4	KNNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		33	m ²	33,000	
				RAZEM	33
1.5	KNR 2-02 0409-06	Deska okapowa ,gr 3,2 cm, szer. 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0,062	m ³	0,062	
				RAZEM	0,062
1.6	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą trapezową T18	m ²		
		33	m ²	33,000	
				RAZEM	33
1.7	KNNR 2 0508-0101	Pokrycie dachu panelami przezroczystymi trapezowymi nad świetlikami	m ²		
		11,88	m ²	11,880	
				RAZEM	11,88
1.8	KNNR 2 0504-04	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 17,03	m ²		
			m ²	17,030	
				RAZEM	17,03
1.9	KNNR 2 0505-0501	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej 11	m		
			m	11,000	
				RAZEM	11
1.10	KNNR 2 0505-0701	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy stalowej 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8
1.11	KNR-W 2-17 0146-0101	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne - kominki dachowe brązowe rura spiro ocieplona 6 m 6	szt		
			szt	6,000	
				RAZEM	6